Обычно укладка ламината не окажется каким-либо слишком сложным делом. Но владельцам необходимо учитывать, что лучший результат монтажа ламинированных панелей удастся получить только при условии, что поверхность под них будет качественным образом подготовлена. Процедура подготовки начинается с выравнивания.

Чтобы выровнять поверхность под настил ламината, лучше всего воспользоваться методом заливки стяжки. Оптимальный вариант – обустройство стяжки из цементно-песчаной смеси. Такой материал будет хорошо себя показывать даже в помещениях с высокой влажностью воздуха. Также существует метод укладки сухой стяжки. Но его можно использовать только при условии, что работы проводятся в комнате с нормальными влажностными показателями. Если интересует гипсокартон в Киеве , его укладка и интересный дизайн, смотрите информацию на gipsokarton-kiev.com.ua. Тут можно посмотреть готовые работы, узнать о сроках, цене и многое другое.

Залить самостоятельно цементно-песчаную стяжку не так просто. Приходится готовить большое количество материала, а также проводить множество так называемых мокрых работ. При этом гарантии, что стяжка получится надежной, все равно нет. И намного лучше, если владельцы обратятся к другому способу обустройства такой конструкции. Речь идет о применении самовыравнивающей смеси. Она намного проще заливается и очень быстро сохнет.

Когда стяжка под ламинат окажется готовой, переходят к созданию подложки. Функции

подложки в этом случае невероятно велики. Подложка позволяет увеличить изоляционные возможности пола, а также обеспечивает достойную амортизацию под ламинат. Кроме того, некоторые виды подложки обладают гидроизолирующими качествами. Это означает, что влага не сможет просочиться к основанию.

Универсальным видом подложки можно назвать вспененный полиэтилен. Это материал, который отличается влагостойкостью, мягкостью, прекрасными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. В процессе укладки подложки важно следить, чтобы вспененный полиэтилен частично заходил на нижнюю часть стены. Над полом этот материал должен возвышаться примерно на 15 см.

Когда владелец выполнит такие мероприятия, он может приступать к укладке самого ламината. При этом ему нужно учитывать, что методов крепления данного материала на поверхность как минимум два. Если он уже положил подложку, то приклеить ламинат не получится. Тогда единственным методом станет плавающая укладка.

Правильно выполненная подготовка пола позволяет уложить ламинат наиболее удачным способом. Поэтому хозяин должен прилагать серьезные усилия, чтобы создать лучшие условия для работы.