Для современного человека значение ванной комнаты не сводится к одному лишь простому принятию гигиенических процедур. Это помещение становится своеобразным изолированным пространством для отдыха и восстановления сил. Поэтому вполне очевидно, что к ремонту ванной комнаты нужно подходить очень ответственно.

Ситуация усложняется тем, что для этого помещения свойственны достаточно сложные условия, в которых не каждый использованный отделочный материал способен долго продержаться в изначальном состоянии.

Другой очень серьезной сложностью является наличие в ванной достаточно сложной системы коммуникаций, обеспечивающих доступ к водопроводу и канализации. К этому нужно добавить и необходимость грамотного устройства проводки.

Чтобы не возникло серьезных проблем после завершения ремонта, замену коммуникаций и прокладку проводки нужно поручить специалистам. В противном случае велика опасность затопления соседей из-за неграмотного монтажа канализационных и водопроводных труб.

Неправильно проложенная проводка может привести к еще более ужасным последствия, возникновение коротких замыканий из которых – лишь самое мягкое.

Зато черновую и декоративную отделку можно выполнить и своими силами. Перед тем как начинать выравнивать поверхности под укладку отделочных материалов, следует провести гидроизоляцию.

Поэтому пол до заливки цементной стяжки покрывается полиэтиленовой пленкой. Также не помешает настелить ее на стены. Потолок рекомендуется покрыть антисептическими веществами во избежание появления грибка.

Декоративная отделка выполняется при помощи материалов, отличающихся большой

влагостойкостью. Кроме того, чем герметичнее будет создаваемое отделочное покрытие, тем качественнее получится итоговый результат. Следовательно, возникает потребность еще и в применении герметиков.