

Как сплошные, так и пустотелые камни изготавливаются длиной 39 см, высотой 18,8 см и шириной 19 и 9 и (основные камни). Длина дополнительных камней составляет 39, 29 и 19 см, ширина--19 и 9 см и высота - 18,8 и 11,3 см (всего шесть типоразмеров продольных и поперечных половинок и трехчетвертных камней).

Камни для отделки проемов должны иметь четверти размером 5 X Ю см, а камни для перевязки с кирпичной облицовкой должны иметь уступ шириной в 13,5 см и высотой, равной высоте кирпича со швом.

Толщина стены (при сочетании основных камней с дополнительными) может колебаться от 9 до 79 см с градацией через 10 см. Объем основного целого камня составляет 0,014 ж3. Вес сплошного камня колеблется в зависимости от объемного веса бетона от 19 до 26 кг, а вес пустотелого камня - от 11 до 19 кг. Предельно допустимым весом одного камня при ручной укладке следует считать 24-26 кг. Камни обычно изготавливаются с не-офактуренной внешней поверхностью. Однако не исключается возможность организации производства и офактуренных камней.

Крупные блоки. Строительство зданий из крупных блоков основано на применении деталей заводского приготовления с использованием мощных средств строительной механизации. Применение крупных блоков исключает трудоемкую ручную кладку, что позволяет выполнять строительство более ускоренными темпами и осуществлять полную механизацию трудоемких процессов при возведении стен зданий.

Строительство из крупных блоков началось в 1927 г. сначала в Москве и Ленинграде, а затем на Украине и Урале.

Крупноблочное строительство характеризовалось большой скоростью выполнения строительных процессов. Например, четырехэтажные школьные здания возводились под крышу в течение 10-15 дней, а отделка таких зданий заканчивалась полностью за 3-4 месяца.

Крупноблочное строительство дает большие экономические преимущества по сравнению

с обычным кирпичным строительством.

Вас интересует строительство коттеджей? Подробности можно узнать на сайте stroytex.com.