Лебедка должна быть надежно закреплена к колонне или перекрытию здания с помощью стального каната. При установке на земле лебедку прикрепляют к якорю за раму. Диаметр и число ветвей каната для крепления лебедки рассчитывают по величине ее грузоподъемности с коэффициентом запаса прочности не менее 6.

При подъеме грузов двумя лебедками их располагают в одном месте. Скорости обоих полиспастов, используемых при подъеме одного груза, должны быть одинаковыми во избежание перекоса и неравномерности нагрузки, поэтому обе лебедки подбирают с одинаковой характеристикой.

Каждая электролебедка должна иметь свой рубильник, закрытый кожухом, запираемым на замок. Все пусковые устройства должны находиться в положении, исключающем возможность пуска механизмов посторонними лицами. К управлению электролебедками допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение, выдержавшие испытание квалификационной комиссией и имеющие об этом удостоверение. -

При применении домкратов при сборке блоков оборудования и монтаже необходимо соблюдать следующие указания.

Перед использованием домкрата проверить его исправность. В реечном домкрате проверить исправность тормозного устройства, состояние зубьев шестерен и рейки, наличие шипов на нижней опорной плоскости домкрата и насечек на головке.

При подъеме груза домкрат следует устанавливать перпендикулярно плоскости, в которую он упирается. Основание, на которое опирается подошва домкрата, должно выдержать нагрузку. Под домкрат подложить доску или брус площадью значительно большей, чем подошва корпуса домкрата. Головку или лапу домкрата упирать в прочные узлы поднимаемого груза и между ними подкладывать деревянную прокладку.

Чтобы головка или лапа домкрата при подъеме груза не соскочили, они должны опираться всей своей плоскостью.

Освобождать домкраты из-под поднятого груза и переставлять можно только после надежного укрепления груза в поднятом положении.