Применение декоративного искусственного камня сегодня стало широко распространено по той причине, что этот материал во многом превосходит натуральный камень. Кроме того, что он дешевле стоит и меньше весит, искусственный камень еще и достаточно легко укладывается. Процедуру укладки искусственного камня стоит рассмотреть подробно.

Искусственный камень может монтироваться только на такую поверхность, которая отличается хорошей устойчивостью. Чтобы обеспечить надежное основание для данного материала, сначала необходимо провести подготовку самой поверхности. Для этого ее очищают от осыпающаяся штукатурки, а затем покрывают шпатлевкой. Дополнительно стена должна быть хорошо обезжирена и лишена каких-либо загрязнений.

Декоративный камень искусственного происхождения может иметь самые разные варианты исполнения. По той причине, что без предварительной подготовки определить, какой рисунок получится, достаточно сложно, изначально стоит выложить камень по какой-либо ровной горизонтальной поверхности. Тогда станет понятно, как именно переносить рисунок на стену. Проще всего разложить имеющиеся элементы на полу.

Укладка декоративного камня начинается снизу. Для закрепления применяется клеевой состав. Его наносят как на стену, так и на облицовочный элемент. По стене клеевой состав распределяются очень равномерно и таким образом, чтобы толщина нанесения получилась одинаковой по всей площади.

Камень плотно прижимается обратной стороной к стене и удерживается на протяжении 40-50 секунд. Укладка может проводиться отдельными рядами или в хаотичном порядке. Как бы то ни было, при выполнении монтажа искусственного камня нужно идти с нижней части стены к верхней. Тогда каждый последующий слой станет опираться на предыдущий.

Если обустраиваете кухню и интересует Кромка, столешницы в Алматы , смотрите предложение на ldsp.kz. Здесь представлены лучшие материалы для производства мебели, различные виды камня, МДФ и другие варианты.