

Стоимость изготовления конструкции СИЗг включает заработную плату основных производственных рабочих, а также цеховые и общезаводские расходы, начисляемые при калькулировании стоимости продукции завода пропорционально величине заработной платы.

Для подсчета заработной платы рабочих по предлагаемому методу устанавливается трудоемкость основных расчетных операций, к которым относятся обработка, сборка и сварка стержня конструкций. К числу деталей стержня конструкции рекомендуется относить все элементы, сечения которых определяются по расчету.

Вас интересуют кабели [Elitronic liyca](http://www.tkd-kabel.in.ua) ? Подробности Вы можете найти на сайте www.tkd-kabel.in.ua.

Трудоемкость и зарплата рабочих вспомогательных цехов (неосновное производство) на 1 т конструкций принимается, как и для стальных конструкций, так как транспортные работы, составляющие основную часть услуг вспомогательных цехов, определяются весом транспортируемых грузов (металла, полуфабрикатов).

Полная стоимость изготовления алюминиевых конструкций определяется калькуляцией с нормативами накладных расходов, принятых на стальные конструкции: цеховые и общезаводские расходы-280% основной заработной платы рабочих; внепроизводственные расходы и плановые накопления- 4% заводской себестоимости изделия.

Социалистическое государство заинтересовано в бережном расходовании всех материальных ресурсов и, в первую очередь, таких важнейших, как сталь. В связи с распространением сварки все большее количество металла как в абсолютном, так и в относительном выражении перерабатывается в сварные конструкции.