Если основание траншеи полностью осушено, заделку стыков можно производить любыми материалами, применяемыми в обычных условиях: асфальтобитумной мастикой, цементом, асбестоцементом и глиной-

При заделке стыка цементом нельзя производить откачку воды до затвердения цемента, чтобы не допустить выноса цемента вместе с водой.

При заделке стыков глиной во избежание оплывания глины стык обертывают мешковиной и обвязывают веревкой.

Вас интресует покупка качественных добавок в бетон? Подробности и цены Вы можете узнать на сайте http://fibroblok.ru/catalog/dobavki/pm .

При укладке раструбных труб малого и среднего диаметра в мокрых грунтах их целесообразно на поверхности собирать в звенья и звеньями опускать в траншею. Стыки в звене заделывают мастикой, стыки между звеньями можно заделывать глиной.

Мастер треста Траисводстрой т. А. М. Мочалов применил следующий способ заделки стыков в водонасыщенных грунтах: после укладки труб по визирке на место расположения стыка опускают ящик без дна, изготовленный из досок, щели между досками законопачены паклей. В двух противоположных стенках ящика сделаны вырезы сечением несколько большим, чем диаметр укладываемой трубы. Ящик опускают в траншею и устанавливают над стыком, который, таким образом, оказывается заключенным в ящик. Отверстие между ящиком и трубой заделывается глиной, после чего изнутри ящика производится водоотлив; приток воды в ящик происходит только через днище. Благодаря ящику водоотлив значительно уменьшается. На дно траншеи внутри ящика для улучшения условий работы чеканщика и уменьшения водоотлива укладывают доски. Работая таким методом, бригады выполнили план на 200%. Металлический ящик аналогичной конструкции был применен для ремонта стыков водопроводных труб в Ленинграде.