

При всех способах выполнения работ отделочные работы требуют наибольших трудовых затрат, так как они выполняются мокрыми процессами и в большинстве случаев—вручную.

В крупнопанельном строительстве отделочные работы могут быть перенесены в большой мере на завод, и таким образом можно повысить степень заводской отделки панелей.

Поставка на строительные площадки панелей с повышенной степенью их внутренней и наружной заводской отделки имеет следующие преимущества:

—снижение общих трудовых затрат одновременно с повышением качества отделочных работ, которые на заводе можно производить в более короткие сроки, в лучших производственных условиях и при помощи усовершенствованных механизированных средств;

—сведение на строительной площадке отделочных работ к операциям, связанным с исправлением и местным дополнением штукатурок, поврежденных во время транспортирования или монтажа, по длине швов и у сопряжений панелей, а также ж выполнению окончательных отделочных работ ;

—устранение наружных подмостей, простота выполняемых операций, а также небольшое количество необходимых материалов, дающие возможность применять легкие подмост, подвесные или передвижные.